গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
"প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস"
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.২২৬.২০২২-২৫৮৫ তারিখঃ ০৪/০৭/২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয়: Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) এর আওতায় তার জেলায় চুক্তিকৃত পূর্ত কাজের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ কাজ (High Risk Civil Work) প্যাকেজ সমূহের কাজ সাময়িক স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১। স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২৭.১৪.২৬৬.২০২২-১৯০; তারিখঃ ০৪-০৬-২০২৩ খ্রীঃ
২। The WB's email on Media Report of Fatality on a bridge site in Faridpur District. Date: 22-06-2023.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) এর আওতায় নির্মাণ কাজের চুক্তি মোতাবেক পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সূত্রস্থ ১নং স্মারকমূলে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে বিষয় সমূহ সঠিকভাবে প্রতিপালন না করায় সম্প্রতি ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় নির্মাণ সাইটে শ্রমিক হতাহতের ঘটনা ঘটে। তৎপ্রেক্ষিতে সূত্রস্থ ২নং স্মারক এ প্রেরিত email এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক হতে অনুরূপ দূর্ঘটনারোধে Safeguard কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণকাজ স্থগিত রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, নিম্নবর্ণিত ৩(তিন)টি বিষয়ে যে কোন একটি বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হলে তা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখা এবং তার তালিকা সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

ঝুঁকিপূর্ণ সাইট চিহ্নিত করনে বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

১। ব্রিজের Abutment এর Trench Cutting এর ক্ষেত্রে মাটির ধরন এবং প্রকৃতি যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক Protective Work (Shore pile and Side Slope) নিশ্চিত না করে খাড়াভাবে Trench কাটা হয়েছে;
২। ব্রিজের Girder and Slab কাষ্টিং এর পূর্বে যথাযথ ভার বহন ক্ষমতা সম্পন্ন Prop দ্বারা Scaffolding কাজ সম্পন্ন না করা;
৩। বর্ষাকালে ভারীবর্ষণে ব্রীজের ডাইভারশন সড়ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন বা দূর্ঘটনা সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ Site সমূহ।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

৪.৭.২০২৩
(মোঃ কামরুল আহসান)
প্রকল্প পরিচালক
ও
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
ফোন: ০২-৪৪৮২৬২২৯ই-মেইল:
pd.suprb@lged.gov.bd

নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলাঃ .... (৬১ জেলা) (পার্বত্য জেলা ব্যতিত)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি কার্যার্থে:

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, বিভাগঃ ...., জেলাঃ ....।
২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, অঞ্চলঃ ...., জেলাঃ ....।
৩। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলাঃ ...., জেলাঃ ....।
৪। জনাব.....................................BME/RQC/ESS, SupRB, অঞ্চলঃ ....।
৫। জনাব..FRE/AE, SupRB, জেলাঃ ....।

C:\Users\HP\Downloads\The_Urge.docx ১